

**重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包  
工程量清单综合单价限价清单（合同包三）**

编号	清单项	单位	不含税单价限价(元)	工作内容	备注
<b>清单 第100章 总则</b>					
101	交通安全组织措施费				
101-1	占道作业				
101-1-a	占道施工交通组织维护	天. 处	515.59	1. 作业区标志及交通锥等安全设施装卸、现场转运; 2. 交通控制区内全部交通安全维护工作内容	本项不作为竞争性报价，签订合同时按此限价不下浮。包含人工、维护车辆等，作业区标志及交通锥等设施由招标人提供，若同一工点施工不超过半天，按0.5天·处计量，以此类推
102-2	安全生产费	项	0.02	按100~900章合计金额（不含安全生产费本身）的2%计算，少于2%据实结算。	指施工现场安全施工所需的各项费用，包括完善、改造和维护安全设施设备费用；配备、维护、保养应急救援器材、设备费用；开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用；安全生产检查、评价、咨询费用；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训费用；安全设施及特种设备检测检验费用；施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用
<b>第500章 合计</b>					
<b>清单 第500章 隧道</b>					
512	增设反光环				
512-1	增设反光环（甲供材料）	m	60.8	1. 隧道反光环装卸、现场转运； 2. 隧道反光环安装	包含人工、设备、机具等，隧道反光环由招标人提供
<b>第500章 合计</b>					
<b>清单 第600章 安全设施及预埋管线</b>					
602	更换钢筋混凝土墙式护栏				
602-2	更换混凝土				
-b-1	护栏混凝土翼墙	m3	1015.26	1. 放样，地下管线探测； 2. 基础开挖、整修； 3. 基础混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生； 4. 基础回填、夯实、弃方转运处理	包含人工、设备、机具、混凝土等，预埋钢筋及安装钢管栏杆费用另算
602-3	更换钢筋（甲供钢筋）				
-b	钢筋	kg	5.78	按实际钢筋重量，以t计量	包含人工、设备、机具、钢筋等
602-4	更换铸铁座及钢管栏杆				
-b	更换铸铁座及钢管栏杆钢管栏杆	kg	6.22	按实际重量，以t计量	包含人工、设备、机具、钢管柱等
604	更换波形钢板护栏				
604-1	拆除				
604-1-a	波形钢板（两波）	m	7.91	1. 拆除波形梁的全部组件； 2. 装卸、现场转运	包含人工、设备、机具等，拆除波形钢板的全部组件、装车，废旧材料运回养护站。
604-1-b	波形钢板（三波）	m	10.29	1. 拆除波形梁的全部组件； 2. 装卸、现场转运	包含人工、设备、机具等，拆除波形钢板的全部组件、装车，废旧材料运回养护站。
604-1-e	护栏立柱拆除				
-1	切割方式拆除护栏	根	10.44	1. 切割方式拆除波形梁护栏立柱； 2. 装卸、现场转运	包含人工、设备、机具等，拆除立柱的全部组件、装车，废旧材料运回养护站。
-2	拔除方式拆除护栏	根	37.8	1. 拔出方式拆除波形梁护栏立柱； 2. 装卸、现场转运	包含人工、设备、机具等，拆除立柱的全部组件、装车，废旧材料运回养护站。
604-2	安装立柱				
604-2-c	钻孔埋入立柱（甲供立柱、柱帽）				
604-2-c-6	圆管钻孔	个	30	1. 放样，地下管线探测； 2. 钻孔； 3. 护栏立柱安装后，立柱外孔隙填充素混凝土并采用环氧树脂封水	包含人工、钻孔设备、机具、混凝土、环氧树脂等
604-2-c-7	方管钻孔	个	42	1. 放样，地下管线探测； 2. 钻孔； 3. 护栏立柱安装后，立柱外孔隙填充素混凝土并采用环氧树脂封水	包含人工、钻孔设备、机具、混凝土、环氧树脂等
604-2-c-8	立柱圆管柱埋入	根	29.72	1. 护栏材料装卸、现场转运； 2. 立柱放样，地下管线探测； 3. 立柱安装	包含人工、护栏安装设备、机具等，护栏材料由招标人提供
604-2-c-9	立柱方管柱埋入	根	41.6	1. 护栏材料装卸、现场转运； 2. 立柱放样，地下管线探测； 3. 立柱安装	包含人工、护栏安装设备、机具等，护栏材料由招标人提供
604-2-d	立柱钢管柱打入				

**重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包  
工程量清单综合单价限价清单（合同包三）**

编号	清单项	单位	不含税单价限价(元)	工作内容	备注
-1	立柱圆管柱打入	根	36. 5	1. 护栏材料装卸、现场转运; 2. 立柱放样, 地下管线探测; 3. 立柱安装	包含人工、护栏安装设备、机具等, 护栏材料由招标人提供
-2	立柱方管柱打入	根	38. 76	1. 护栏材料装卸、现场转运; 2. 立柱放样, 地下管线探测; 3. 立柱安装	包含人工、护栏安装设备、机具等, 护栏材料由招标人提供
604-2-e	护栏基础混凝土				
-1	护栏基础混凝土	m3	799. 62	1. 基础开挖、整修, 钢筋加工、安装; 2. 基础混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生; 3. 基础回填、夯实、弃方移运处理	包含人工、机具、钢筋、混凝土等
604-3	安装波形钢板				
604-3-a	波形钢板安装(甲供两波板、螺栓)				
-1	两波形梁护栏板安装(厚度4mm)	m	5. 84	1. 护栏材料装卸、现场转运; 2. 波形梁及配件(包含柱帽、防阻块、托架、螺栓等)安装; 3. 补涂防腐涂装	包含人工、护栏安装设备、机具等, 护栏材料由招标人提供
-2	两波形梁护栏板安装(厚度≤3mm)	m	4. 66	1. 护栏材料装卸、现场转运; 2. 波形梁及配件(包含柱帽、防阻块、托架、螺栓等)安装; 3. 补涂防腐涂装	包含人工、护栏安装设备、机具等, 护栏材料由招标人提供
604-3-b	波形钢板安装(甲供三波板、螺栓)				
-1	三波形梁护栏板安装(厚度4mm)	m	9. 1	1. 护栏材料装卸、现场转运; 2. 波形梁及配件(包含柱帽、防阻块、托架、螺栓等)安装; 3. 补涂防腐涂装	包含人工、护栏安装设备、机具等, 护栏材料由招标人提供
-2	三波形梁护栏板安装(厚度3mm)	m	7. 00	1. 护栏材料装卸、现场转运; 2. 波形梁及配件(包含柱帽、防阻块、托架、螺栓等)安装; 3. 补涂防腐涂装	包含人工、护栏安装设备、机具等, 护栏材料由招标人提供
604-3-c	迷你钢护栏安装	m	17. 11	1. 迷你钢护栏装卸、运输; 2. 迷你钢护栏安装	包含人工、设备、机具等, 迷你钢护栏由招标人提供
605	更换活动式钢护栏				
-a	拆除中央分隔带开口护栏	m	34. 96	拆除、装车旧护栏、废旧材料运回养护站。	包含人工、设备、机具、吊车、运回养护站费用等, 拆除护栏的全部组件、装车, 废旧材料运回
-b	中央绿化带清表硬化(24CM厚C30)				
-1	中央绿化带清表硬化(24CM厚C30)	m2	216. 27	1. 犁挖原有表土灌木, 基础开挖24cm、整修, 钢筋加工、安装; 2. 基础混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生; 3. 基础回填、夯实、弃方移运处理	包含人工、机具、钢筋、混凝土等
605-2-a	中央分隔带开口护栏(钢管立柱甲供)	m	69. 92	1) 放样; 2) 钻孔; 3) 护栏运输; 4) 安设钢套筒; 5) 固定锚固单元段; 6) 安装护栏; 7) 立柱加封沥青等全部工	包含人工、设备、机具等, 中央分隔带护栏由招标人提供
605-2-b	门型护栏外套管安装	个	22	1. 门型护栏外套管装卸、现场转运;	包含人工、设备、机具等, 门型护栏外套管由招标人提供
608	更换隔离栅				
608-2	安装立柱及斜撑				
608-2-a	立柱基础混凝土				
-1	C20混凝土基础	m3	737. 8	1. 基础开挖、整修; 2. 基础混凝土拌和、运输、浇筑、养生;	包含人工、机具、混凝土等
608-2-d	型钢立柱(甲供立柱) 70*40*15*2. 5	根	4. 15	1. 钢管(型钢)柱的装卸、运输、埋设	包含人工、机具等, 立柱由招标人提供
608-3-b-2	网片性(甲供网片)高度	m	14. 71	1. 隔离栅的装卸、运输、安装	包含人工、机具等, 隔离栅由招标人提供
609	更换金属标志牌				
609-1	拆除				
609-1-a	柱式板面	套	458. 46	1. 拆除标志面板的全部组件; 2. 面板装卸、清理现场, 现场转运	拆除面板的全部组件, 拆除费包含人工、机具、拆除工作必须的吊车、高空作业车、构件装卸、场内运输费及废旧材料运回养护站费用等。
609-1-c	柱式立柱	套	560. 16	1. 拆除标志立柱及横梁的全部组件; 2. 立柱及横梁装卸、清理现场, 现场转运	拆除立柱的全部组件, 拆除费包含人工、机具、拆除工作必须的吊车、高空作业车、构件装卸、场内运输费及废旧材料运回养护站费用等。

**重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包  
工程量清单综合单价限价清单（合同包三）**

编号	清单项	单位	不含税单价限价(元)	工作内容	备注
609-1-e	悬臂式板面	套	594.56	1. 拆除标志面板的全部组件; 2. 面板装卸、清理现场，现场转运	拆除面板的全部组件，拆除费包含人工、机具、拆除工作必须的吊车、高空作业车、构件装卸、场内运输费及废旧材料运回养护站费用等。
609-1-f	悬臂式立柱	套	728.28	1. 拆除标志立柱及横梁的全部组件; 2. 立柱及横梁装卸、清理现场，现场转运	拆除立柱的全部组件，拆除费包含人工、机具、拆除工作必须的吊车、高空作业车、构件装卸、场内运输费及废旧材料运回养护站费用等。
609-1-g	门架式板面	套	855.57	1. 拆除标志面板的全部组件; 2. 面板装卸、清理现场，现场转运	拆除面板的全部组件，拆除费包含人工、机具、拆除工作必须的吊车、高空作业车、构件装卸、场内运输费及废旧材料运回养护站费用等。
609-1-h	门架式立柱	套	1008.74	1. 拆除标志立柱及横梁的全部组件; 2. 立柱及横梁装卸、清理现场，现场转运	拆除立柱的全部组件，拆除费包含人工、机具、拆除工作必须的吊车、高空作业车、构件装卸、场内运输费及废旧材料运回养护站费用等。
609-2	基础混凝土				
609-2-a	混凝土				
-1	C30混凝土基础	m <sup>3</sup>	753.84	1. 基础开挖、整修、回填、夯实、弃方 移运处理; 2. 工作面清理; 3. 模板制作、现场转运、安装、拆除、 维修、保养; 4. 钢筋加工、绑扎、安装; 5. 预埋件安装 6. 混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生	包含人工、机具、混凝土等，钢筋另算，预埋件由招标人提供
-2	C25混凝土基础	m <sup>3</sup>	744.21	1. 基础开挖、整修、回填、夯实、弃方 移运处理; 2. 工作面清理; 3. 模板制作、现场转运、安装、拆除、 维修、保养; 4. 钢筋加工、绑扎、安装; 5. 预埋件安装 6. 混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生	包含人工、机具、混凝土等，钢筋另算，预埋件由招标人提供
-3	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	737.8	1. 基础开挖、整修、回填、夯实、弃方 移运处理; 2. 工作面清理; 3. 模板制作、现场转运、安装、拆除、 维修、保养; 4. 钢筋加工、绑扎、安装; 5. 预埋件安装 6. 混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生	包含人工、机具、混凝土等，钢筋另算，预埋件由招标人提供
-4	C15混凝土基础	m <sup>3</sup>	729.06	1. 基础开挖、整修、回填、夯实、弃方 移运处理; 2. 工作面清理; 3. 模板制作、现场转运、安装、拆除、 维修、保养; 4. 钢筋加工、绑扎、安装; 5. 预埋件安装 6. 混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生	包含人工、机具、混凝土等，钢筋另算，预埋件由招标人提供
-5	C10素砼垫层	m <sup>3</sup>	566.58	1. 基础开挖、整修、回填、夯实、弃方 移运处理; 2. 工作面清理; 3. 模板制作、现场转运、安装、拆除、 维修、保养; 4. 钢筋加工、绑扎、安装; 5. 预埋件安装 6. 混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生	包含人工、机具、混凝土等，钢筋另算，预埋件由招标人提供
609-2-b	标志牌基础钢筋	kg	6.38	按实际钢筋重量，以t计量	标志牌基础混凝土中钢筋，包含人工、机具、钢
609-3	安装立柱				
609-3-a	单柱式（甲供立柱）	t	708.63	1. 立柱及横梁装卸、现场转运; 2. 与板面连接后的整体安装、固定	立柱计安装重量包括立柱、横梁、法兰盘等，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。立柱及横梁、由招标人提供
609-3-b	双柱式（甲供立柱）	t	698.27	1. 立柱及横梁装卸、现场转运; 2. 与板面连接后的整体安装、固定	立柱计安装重量包括立柱、横梁、法兰盘等，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。立柱及横梁、由招标人提供
609-3-c	单悬臂式（甲供立柱）	t	683.78	1. 立柱及横梁装卸、现场转运; 2. 与板面连接后的整体安装、固定	立柱计安装重量包括立柱、横梁、法兰盘等，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。立柱及横梁、由招标人提供

**重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包  
工程量清单综合单价限价清单（合同包三）**

编号	清单项	单位	不含税单价限价(元)	工作内容	备注
609-3-d	双悬臂式（甲供立柱）	t	675.62	1. 立柱及横梁装卸、现场转运； 2. 与板面连接后的整体安装、固定	立柱计安装重量包括立柱、横梁、法兰盘等，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。立柱及横梁、由招标人提供
609-3-e	门架式（甲供立柱）	t	690.61	1. 立柱及横梁装卸、现场转运； 2. 与板面连接后的整体安装、固定	立柱计安装重量包括立柱、横梁、法兰盘等，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。立柱及横梁、由招标人提供
609-5	铝合金面板				
609-5-a	单柱标志（甲供板面）	t	1454.67	1. 标志牌装卸、现场转运； 2. 与立柱及横梁整体连接	面板计安装重量包括标志牌、滑动铝槽，连接螺栓及螺母等附件，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。标志牌板面、滑槽、抱箍、横梁连接高强螺栓、地脚螺帽由招标人提供
609-5-b	双柱标志（甲供板面）	t	409	1. 标志牌装卸、现场转运； 2. 与立柱及横梁整体连接	面板计安装重量包括标志牌、滑动铝槽，连接螺栓及螺母等附件，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。标志牌板面、滑槽、抱箍、横梁连接高强螺栓、地脚螺帽由招标人提供
609-5-c	单悬臂标志（甲供板面）	t	483.95	1. 标志牌装卸、现场转运； 2. 与立柱及横梁整体连接	面板计安装重量包括标志牌、滑动铝槽，连接螺栓及螺母等附件，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。标志牌板面、滑槽、抱箍、横梁连接高强螺栓、地脚螺帽由招标人提供
609-5-d	双悬臂标志（甲供板面）	t	516.55	1. 标志牌装卸、现场转运； 2. 与立柱及横梁整体连接	面板计安装重量包括标志牌、滑动铝槽，连接螺栓及螺母等附件，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。标志牌板面、滑槽、抱箍、横梁连接高强螺栓、地脚螺帽由招标人提供
609-5-e	门架式（甲供板面）	t	315.76	1. 标志牌装卸、现场转运； 2. 与立柱及横梁整体连接	面板计安装重量包括标志牌、滑动铝槽，连接螺栓及螺母等附件，安装费包含人工、机具、场内运输费、养护站至施工点运输费、安装工作必须的吊车、高空作业车等。标志牌板面、滑槽、抱箍、横梁连接高强螺栓、地脚螺帽由招标人提供
610	更换轮廓标				
610-2	安装				
610-2-a	柱式轮廓标				
610-2-a-1	钢管柱（甲供轮廓标）	根	32.3	1. 轮廓标装卸、现场转运； 2. 基础开挖、整修、弃方移运处理； 3. 混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生；4. 轮廓标安装	包含人工、机具、混凝土等，轮廓标由招标人提供
610-2-a-2	玻璃钢柱（甲供轮廓标）	根	24.9	1. 轮廓标装卸、现场转运； 2. 基础开挖、整修、弃方移运处理； 3. 混凝土拌和、现场转运、浇筑、养生；4. 轮廓标安装	包含人工、机具、混凝土等，轮廓标由招标人提供
610-2-b	附着式轮廓标				
610-2-b-1	波形护栏上（甲供轮廓标）	块	5.49	1. 轮廓标装卸、现场转运； 2. 轮廓标安装	包含人工、机具等，轮廓标由招标人提供
610-2-b-2	混凝土护栏上（甲供轮廓标）	块	8	1. 轮廓标装卸、现场转运； 2. 轮廓标安装	包含人工、机具等，轮廓标由招标人提供
611	更换防眩板				
611-2	安装				
611-2-a	支架(支架甲供)	t	1137.07	1. 支架装卸、现场转运； 2. 钻孔及螺栓安设； 3. 支架安装、校位	包含人工、机具等，支架由招标人提供
611-2-b	板面（板面甲供）	块	7.72	1. 防眩板装卸、现场转运； 2. 防眩板安装、校位	包含人工、机具等，防眩板由招标人提供
613	更换减速带（甲供减速带）			\	
613-1	铸钢减速带	m	23.01	1. 减速带装卸、现场转运； 2. 钻孔及螺栓安设； 3. 减速带安装	包含人工、机具等，减速带由招标人提供
613-2	橡胶减速带	m	24.26	1. 减速带装卸、现场转运； 2. 钻孔及螺栓安设； 3. 减速带安装	包含人工、机具等，减速带由招标人提供
615	更换其他交通设施				

**重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包  
工程量清单综合单价限价清单（合同包三）**

编号	清单项	单位	不含税单价限价(元)	工作内容	备注
615-1	突起路标（单面）（路标甲供）	个	2.94	1. 突起路标装卸、现场转运； 2. 路面清扫； 3. 突起路标安装	包含人工、机具等，突起路标、粘接剂由招标人提供
615-4	防撞桶（甲供防撞桶）	个	64.15	1. 防撞桶装卸、运输； 2. 防撞桶安设； 3. 砂的运输、灌装	包含人工、砂等，防撞桶由招标人提供
616	路面标线				
616-1	铲除标线				
616-1-a	热熔标线（普通除线）	m2	16.81	1. 清扫路面； 2. 铲除旧标线	包含人工、设备、机具、燃料(如液化气)、水等
616-1-b	震动标线（普通除线）	m2	28.69	1. 清扫路面； 2. 铲除旧标线	包含人工、设备、机具、燃料(如液化气)、水等
616-2	热熔标线（甲供标线材料）				
616-2-a	反光标线	m2	10.88	1. 标线涂料装卸、现场转运； 2. 路面清扫； 3. 刮涂底油，加热熔化标线涂料； 4. 喷(括)标线； 5. 撒布玻璃珠； 6. 养护	适用单个工程项目平均反光型标线涂划工作量 $\geq 500\text{m}^2/\text{处}$ （按同一路幅相邻工作位置间最小距离 $\leq 100\text{m}$ 的所有工作量计为1处计算处数），包含人工、设备、机具、燃料(如液化气)等，标线涂料、玻璃珠、底油由招标人提供
616-2-b	震动标线	m2	28.69	1. 标线涂料装卸、现场转运； 2. 路面清扫； 3. 刮涂底油，加热熔化标线涂料； 4. 喷(括)标线； 5. 撒布玻璃珠； 6. 养护	包含人工、设备、机具、燃料(如液化气)等，标线涂料、玻璃珠、底油由招标人提供
618	立面标记				
618-1	立面标记（甲供成品）	m2	37.07	1. 基面清理； 2. 制作粘贴立面标记	包含人工、设备、机具等，基底铝板、反光膜由招标人提供
第600章 合计					
清单 第900章 计日工					
901	计日工人工				
901-1	技工	工日	154.05	驾驶、焊接、金属切割、高空作业、强弱电等技术工种	包含食宿费用
901-2	普工	工日	134.79		包含食宿费用
902	计日工机械				
902-1	高空作业车				
-a	10m以内高空作业车	台班	549.744	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
-b	15m以内高空作业车	台班	722.944	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
-c	20m以内高空作业车	台班	1011.784	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
902-2	吊车				
-a	汽车式起重机提升质量(12t)以内	台班	869.96	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
-b	汽车式起重机提升质量(20t)以内	台班	1215.52	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
-c	汽车式起重机提升质量(30t)以内	台班	1449.432	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
902-3	货车				
-a	载重汽车装载质量(8t)以内	台班	621.96	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
-b	载重汽车装载质量(10t)以内	台班	684.152	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用
-c	载重汽车装载质量(20t)以内	台班	1132.6	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）	适用于除专项清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的零星工作。包含驾驶员工资、食宿费用，包含燃油、通行费用

清单  
第600章

